

令和 7 年度

多目的広場空調設備更新工事 仕様書

広島中央環境衛生組合 施設 1 課

東広島市西条町上三永10766番地4

広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場

令和7年度

多目的広場空調設備更新工事

仕様書

費 目		適 用	数量	単位	単価	金額	備考
I	直接工事費						
	1-1	機械設備	1	式			
	1-2	電気・建築設備	1	式			
	工事費計(1)+(2)+(3)						
II	共通仮設費			%			
	純工事費計						
III	現場管理費			%			
	工事原価 計						
IV	一般管理費			%			
	工事価格計						
	消費税相当額						
	総 合 計						

I 機械設備

内訳書 1

費 目	規格	種別	数量	単位	単価	金額	備考
1-1	空調設備材料費						
	ACP-1(事務室)						
	壁掛型ルームエアコン	SRK3624T-SET 単相200V	1	組			
	冷房3.6Kw(0.9Kw×3.9Kw) 暖房4.2Kw(0.9Kw×5.2Kw)						
	ドレンアップセット	HA07343	1	個			
	ドレンアップセット電源セット	SA05194	1	個			
	高置用架台	SA7833	1	個			
	ACP-2(休憩室)						
	壁掛型ルームエアコン	SRK5624T2-SET 単相200V	1	組			
	冷房5.6Kw(0.9Kw×5.7Kw) 暖房6.7Kw(0.8Kw×9.0Kw)						
	ACP1-3(研修室和室)						
	天井カセット型4方向	FDV805HKB5SA 単相200V	2	組			
	冷房7.1Kw(1.5Kw×8.0Kw) 暖房8.0Kw(1.1Kw×10Kw)						
	パネル(風向個別制御)	T-PSA-5AC	2	個			
	リモコン	RC-DX3C	2	個			
	OAダクトフランジ100	HA07432	2	個			
	ACP1-4(研修室洋室)						
	天井カセット型4方向	FDV805HKB5SA 単相200V	3	組			
	冷房7.1Kw(1.5Kw×8.0Kw) 暖房8.0Kw(1.1Kw×10Kw)						
	パネル(風向個別制御)	T-PSA-5AC	3	個			
	リモコン	RC-DX3C	3	個			
	OAダクトフランジ100	HA07432	3	個			
	(1)材料費計						

費 目		規格	種別	数量	単位	単価	金額	備考
1-2	工事費							
	室内機搬入据付費			1	式			
	室外機搬入据付費			1	式			
	冷媒配管加工接続費			1	式			
	ドレン配管設置費			1	式			
	付属品取付費			1	式			
	電源接続費			1	式			
	総合調整費			1	式			
	既設機器撤去・搬出費			1	式			
	既設冷媒ガス回収破壊費			1	式			
	機器運搬費			1	式			
	雑材消耗品費			1	式			
	(2) 工事費計							
	(1) + (2) 工事費計							

費 目		規格	種別	数量	単位	単価	金額	備考
II	電気・建築設備							
	電力用ケーブル	600VEM-EE-S	EM-CE 2.0-3C	40	m			
	電力用ケーブル	600VEM-EE-CE	EM-CE 5.5-3C	200	m			
	配線用遮断器	MCCB2P2E	125A/250AF	2	個			
	漏電遮断器	ELCB2P2E	30A/50AF	5	個			
	埋め込みコンセント新金属P	2P15A×2+ET (125V)	2P15A×2+ET (125V)	1	組			
	埋め込みコンセント新金属P		2P20A×EE(250V)	1	組			
	天井点検口PB9.5+岩綿12	450□		2	個			
	雑材消耗品(支持端子類他)			1	式			
	(1)材料費計							
	一次側電気工事			1	式			
	電源接続費			1	式			
	点検口取替費			1	式			
	スリムダクト取付費							
	(2)材料費計							
	(1)+ (2) 工事費計							