令和８年度広島中央エコパーク汚泥再生処理センター破砕ポンプ補修整備　仕様書

事業主体　　広島中央環境衛生組合
履行場所　　東広島市西条町上三永１０７５９番地２
広島中央エコパーク汚泥再生処理センター

〔内訳〕

項　目	数量	単位	単価	金額	備考
1 受入槽破砕ポンプ整備	1	式			
2 中継槽攪拌ポンプ整備	1	式			
直接工事費計					
共通仮設費	（直接工事費×共通仮設費率）				
（純工事費）					
現場管理費	（純工事費×現場管理費率）				
（工事原価）					
一般管理費等	（工事原価×一般管理費率）				
工事価格					
消費税					
総合計					

項　目		数量	単位	単価	金額	備考
1 受入槽破砕ポンプ整備						
型式：ＦＤ２－１００　×　３基						
材料費						
（受入槽破砕ポンプ）						
ハンドホールカバーパッキン	NR T3.0	3	式			103.126
サクションカバーパッキン	NR　T6.0	3	個			106
切刃	S45C/ｽﾃﾗｲﾄ	3	個			107
0リング（切刃用）	NBR P-39	3	個			108
シュラウドリング	高クロム鋳鉄	3	個			111
カッター格子（７穴）	高クロム鋳鉄	3	個			112
カッティングインペラ	SC450/ｽﾃﾗｲﾄ	3	個			115
インペラプレート	SUS304	3	個			122
0リング（ケーシング用）	NBR G-355	3	個			124
ベアリング NU315		3	個			207
ベアリング QJ314		3	個			212
ベアリングナット AN14		6	個			213
ベアリングワッシャ AW14		3	個			214
オイルシール	NBR S75X100X13	3	個			206
オイルシール	NBR S65X90X13	3	個			215
シャフトスリーブ	SUS420J2	3	個			302
0リング（シャフトスリーブ用）	NBR G-60	3	個			303
0リング（ブッシュ用）	NBR S-105	3	個			308
ランタンリング	SUS304	3	個			309
ストップリングＡ	NBR	3	個			311
ストップリングＢ	NBR	3	個			312
シールリング	NBR MS75×100×15	6	個			313
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ		24	個			
Vリング	NBR V-75S	3	個			205
モータベアリング	6312ZZ	3	個			
モータベアリング	6310ZZ	3	個			
雑材消耗品費		1	式			
	小　計					
労務費						
現地分解、清掃、組立費			工			
試運転調整費		3	台			
	小　計					
	合　計					

項　目	数量	単位	単価	金額	備考
2 中継槽攪拌ポンプ整備					
型式：ＦＤ２Ｈ－１００　×　２基					
材料費					
（中継槽攪拌ポンプ）					
ハンドホールカバーパッキン　T＝3.0	2	式			
0リング（切刃用） NBR P39	2	個			1
切刃　　S45C ｽﾃﾗｲﾄ肉盛	2	個			2
シュラウドリング 高クロム鋳鉄	2	個			3
サクションカバーパッキン NR T＝6.0	2	個			4
カッタ格子（７穴）高クロム鋳鉄	2	個			5
0リング（ケーシング用） NBR G355	2	個			6
補助切刃SUSボルト付き　　SK3	2	個			8
0リング（シャフトスリーブ用）NBR S50	2	個			11
オイルシールＡ NBR S 75×100×13	2	個			15
軸受Ｂ QJ314	2	個			16
オイルシールＢ NBR S 65×90×13	2	個			18
カッティングインペラ SC450 ステライト肉盛	2	個			26
シャフトスリーブ SUS304	2	個			27
軸受座金 AW14	2	個			45
軸受ナット AN14	4	個			46
軸受Ａ NU315	2	個			60
0リング（ｽﾀﾌｨﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽA用） NBR S150	2	個			70A
0リング（ｽﾀﾌｨﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽB用） NBR S225	2	個			70B
ｼｰﾙﾜｯｼｬ（ｽﾀﾌｨﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ用） SUS W-10	4	個			72C
メカニカルシール ED560-060	2	個			73
カップリングゴムブッシュ	16	個			
モータベアリング　　6312ZZC3	2	個			
モータベアリング　　6310ZZC3	2	個			
Vリング　　NBR V-75S	2	個			14
雑材消耗品費	1	式			
小　計					
労務費					
現地分解、清掃、組立費		工			
試運転調整費	2	台			
小　計					
合　計					