

工事数量総括表

本工事費	費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
道路改良			式	1	
構造物撤去工			式	1	
防護柵撤去工			式	1	
バリケード撤去			m	190	
道路土工			式	1	
土工			式	1	
掘削		土砂_上記以外 (小規模) _小規模 (標準)	m ³	90	
土砂等運搬		小規模_パット材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) _土砂 (岩塊・玉石混り土含む) DID区間の有無:無し _6.0km以下	m ³	90	
発生土受入費・処分費		砂・砂質土・礫質土【処分】	m ³	90	
路盤工			式	1	
上層路盤 (歩道部)		実数入力:150_1層施工_全ての費用_再生30~0mm	m ²	578	
不陸整正		補足材料の有無:無し_全ての費用	m ²	578	
舗装工			式	1	
表層 (歩道部)		1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) _実数入力:50_全ての費用_再生密粒度 (20) _アスファルト乳剤 (浸透用)	m ²	578	
薄層付舗装工		構脂系すべり止め舗装工_歩道 (路側帯・スクラップを含む) _RPN-501 「100m ² 以上」幅員0.5m超え 1.0m以下	m ²	200	
張コンクリート			式	1	
基面整正			m ²	62.5	

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
型枠工	防草コンクリート			
コンクリート打設工	防草コンクリートCo厚さ70mm_呼び強度18、スラブ8、粗骨材20(25) W/C (60%)、種別(高炉) 小型車割増なし	m ²	5.4	
養生工	防草コンクリート	m ²	62.5	
付帯工		式	1	
視線誘導標(土中建込用)	土中_両面_反射体_標準タイプ「30本」	本	65	
横断・転落防止柵	土中建込タイプ_式・バネ式_「規」50m未満_転落防止柵_標準品_4段タイプ_型、白色	m	108	
直接工事費				
共通仮設費(率分)				
共通仮設費合計				
純工事費				
現場管理費				
工事原価				
一般管理費等				
工事価格				
消費税相当額				
工事費計				

参 考 図 書

工事名称 : 令和3年度 広島中央エコパーク管理運営事業
広島中央エコパーク調整池水路安全対策工事

<注意事項>

この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。

数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。